

seit 1900 • zertifiziert nach DIN EN 1090-EXC3

zertifiziert nach DIN EN ISO 3834-2

 Eignungsnachweis nach DIN EN ISO 17660 für Betonstahlschweißen

Metallbau Cronberg GmbH – Schkeuditzer Straße 9 – 06116 Halle (Saale)

WEG Mozartstraße 21 c/o. R. Eisenmann Mozartstraße 21

06114 Halle

Angebot-Nr.: 21/ 77

Halle/Saale, 06.05.2021

Ihre Zeichen

Anfrage vom

Unsere Zeichen mk/mü

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage betreffend **BV: Balkonanlage Mozartstraße 21, Halle**. Gemäß den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen können wir Ihnen folgendes Angebot unterbreiten:

Balkonanlage rechteckig, 4 Etagen

Position 1: Erstellung einer statischen Anschlussberechnung inkl. Absprache und Koordination
1,00 Stück
1.650,00 EUR
1.650,00 EUR

Position 2: Erstellung einer Werk- und Montageplanung gemäß bauseitiger Anschlußstatik, inkl. anteiliger Baustellenkoordination

1,00 Stück 2.850,00 EUR 2.850,00 EUR

Position 3: Balkonanlage 5.500x2.000mm, 4 Etagen, gemäß statischer Berechnung als Stahlkonstruktion, bestehend aus Walzprofilen in S235 JR, mit Stützen und Entwässerung, in feuerverzinkter Ausführung, anfertigen

39,00 m²

665,00 EUR 25.935,00 EUR

Position 4: Geländer für Balkonanlage, bestehend aus Flacheisen 60/8mm, als Rahmen L40/5 mit Fl 30/5, in feuerverzinkter Ausführung, Streckmetallfüllung ähnlich Alluminio Anodizzato, Bronzo 4, Geländer 1000mm hoch, anfertigen

35,50 m²

389,00 EUR

13.809,50 EUR

Position 5: Balkonbelag bestehend aus Balkoplan 28mm mit A.b.Z. und untergehangener, feuerverzinkter Auslaufrinne zum Anschluss an Fallrohr 39,00 m² 179.00 EUR 6.981,00 EUR Position 6: Unterseitige Verkleidung bestehend aus Alu-Blech 1mm, in pulverbeschichteter Ausführung, anfertigen und montieren 39,00 m² 129.00 EUR EP Position 7: Montage von Wandkonsolen, Wandankern gemäß statischer Berechnung, inkl. Dübelauszugsversuch 8.00 Stück 275,00 EUR 2.200.00 EUR Position 8: Farbbeschichtung Stahltragkonstruktion und Geländer - Feinputz, Sweepen und Epoxidhaftgrundierung 1.00 pauschal 2.328,00 EUR EP - Beschichtung in RAL nach Angaben AG 1,00 pauschal 3.455,00 EUR ΕP Position 9: Montagearbeiten inkl. Autokran und sämtliche behördliche Kosten für Straßensperrung 2,00 AT 4.500.00 EUR 9.000,00 EUR Summe Balkonanlage rechteckig, 4 Etage 62.425,50 EUR Balkonanlage dreieckig, 4 Etagen Position 10: Erstellung einer statischen Anschlussberechnung inkl. Absprache und Koordination

1,00 Stück 1.650.00 EUR 1.650,00 EUR

Position 11: Erstellung einer Werk- und Montageplanung gemäß bauseitiger Anschlußstatik, inkl. anteiliger Baustellenkoordination

1,00 Stück

2.850,00 EUR

2.850,00 EUR

Position 12: Balkonanlage 3.000x1.500mm, 4 Etagen, gemäß statischer Berechnung als Stahlkonstruktion, bestehend aus Walzprofilen in S235 JR, mit Stützen und Entwässerung, in feuerverzinkter Ausführung, anfertigen

10,20 m²

1.765,00 EUR

18.003,00 EUR

Position 13: Geländer für Balkonanlage, bestehend aus Flacheisen 60/8mm, als Rahmen Rd 12 als senkrechte Füllung, in feuerverzinkter Ausführung, Handlauf Rohr d=42mm aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 geschliffen K240, 1000mm hoch, anfertigen 16,00 lfm 389.00 EUR 6.224.00 EUR

Position 14: Balkonbelag bestehend aus Balkoplan 28mm mit A.b.Z. und untergehangener, feuerverzinkter Auslaufrinne zum Anschluss an Fallrohr 10,20 m² 245,00 EUR 2.499,00 EUR

Position 15: Unterseitige Verkleidung bestehend aus Alu-Blech 1mm, in pulverbeschichteter Ausführung. anfertigen und montieren 10,20 m² 147.00 EUR EP

Anschrift: Schkeuditzer Straße 9 06116 Halle (Saale) St.-Nr. 110/111/00270

Ust.-IdNr.: DE211315858

Dipl.-Ing. Matthias Kasperski Dipl.-Ing. Andrea Kasperski Gerichtsstand:

Bankverbindung: Commerzbank AG Halle (Saale) **BIC: COBADEFFXXX** IBAN DE04 8004 0000 0110 6111 00

Geschäftsführer:

Position 16: Montage von Wandkonsolen, Wandankern gemäß statischer Berechnung, inkl. Dübelauszugsversuch 8,00 Stück 275.00 EUR 2.200,00 EUR Position 17: Farbbeschichtung Stahltragkonstruktion und Geländer - Feinputz, Sweepen und Epoxidhaftgrundierung 1,00 pauschal 1.150,00 EUR EP - Beschichtung in RAL nach Angaben AG 1,00 pauschal 1.370,00 EUR FP Position 18: Montagearbeiten inkl. Autokran und sämtliche behördliche Kosten für Straßensperrung 2.00 AT 4.500,00 EUR 9.000,00 EUR Summe Balkonanlage dreieckig, 4 Etag 42.426,00 EUR **Balkon mit Treppe** Position 19: Erstellung einer statischen Anschlussberechnung inkl. Absprache und Koordination 1.00 Stück 860.00 EUR 860,00 EUR Position 20: Erstellung einer Werk- und Montageplanung gemäß bauseitiger Anschlußstatik, inkl. anteiliger Baustellenkoordination 1,00 Stück 1.870,00 EUR 1.870,00 EUR Position 21: Balkonanlage 4.500x1.800mm, gemäß statischer Berechnung als Stahlkonstruktion. bestehend aus Walzprofilen in S235 JR, mit Stützen und Entwässerung, inkl. Treppenanlage bestehend aus Stahlwalzprofilen Fl 220/12, 16 Steigungen, Belag: GiRo TS 40/2, MW 30/10. R11, laufbreite 950mm, in feuerverzinkter Ausführung, anfertigen 1,00 Stück 9.786.00 EUR 9.786,00 EUR Position 22: Geländer für Balkonanlage und Treppe 10,00 lfm 389.00 EUR 3.890,00 EUR Position 23: Balkonbelag bestehend aus Balkoplan 28mm mit A.b.Z. und untergehangener, feuerverzinkter Auslaufrinne zum Anschluss an Fallrohr 6,80 m² 245.00 EUR 1.666,00 EUR Position 24: Unterseitige Verkleidung bestehend aus Alu-Blech 1mm, in pulverbeschichteter Ausführung, anfertigen und montieren 6,80 m² 147,00 EUR EP Position 25: Montage von Wandkonsolen, Wandankern gemäß statischer Berechnung, inkl.

Dübelauszugsversuch 4,00 Stück

Position 26: Farbbeschichtung Stahltragkonstruktion und Geländer

- Feinputz, Sweepen und Epoxidhaftgrundierung 1,00 pauschal 845.00 EUR

- Beschichtung in RAL nach Angaben AG 1,00 pauschal 1.170,00 EUR EP

Anschrift: Schkeuditzer Straße 9 06116 Halle (Saale) St.-Nr. 110/111/00270

Ust.-IdNr.: DE211315858

Telefon: +49 (0) 345 580630 Telefax: +49 (0) 345 5806322

Internet: www.metallbau-cronberg.de info@metallbau-cronberg.de Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Matthias Kasperski Dipl.-Ing. Andrea Kasperski Gerichtsstand:

Bankverbindung: Commerzbank AG Halle (Saale) **BIC: COBADEFFXXX** IBAN DE04 8004 0000 0110 6111 00

1.100,00 EUR

EP

275,00 EUR

Position 27: Montagearbeiten inkl. Autokran und smtliche behördliche Kosten für Straßensperrung 1.00 AT 4.500,00 EUR 4.500,00 EUR

Summe Balkon mit Treppe 23.672,00 EUR

> Nettosumme + 19,0 % Mwst. Gesamtsumme

128.523,50 EUR 24.419,47 EUR 152.942,97 EUR

bauseitige Leistungen:

- Fundamente

- Gebäudeanschlüsse, wie Bleche

- Putz- und Stemmarbeiten

Angebotsbindefrist:

4 Wochen Zahlungsbedingungen: 14 Tage Netto

Angebotsgrundlage

Die Preise gelten nur bei Auftragserteilung über die angefragte Menge. Bei Änderung von Stückzahlen ist eine neue Kalkulation erforderlich.

Dies gilt insbesondere für Einzelbestellungen.

Das Angebot basiert auf den heutigen Rohstoff- und Aufarbeitungspreisen.

Wir haben eine ununterbrochene Montage vorausgesetzt.

Bei Veränderungen dieser Faktoren erfolgt eine entsprechende Preisangleichung.

Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO

Die Metallbau Cronberg GmbH, Schkeuditzer Str. 9, 06116 Halle, Geschäftsführer Andrea Kasperski, erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung ihrer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten.

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrages erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.

Sie sind berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen, sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Kontaktieren Sie dazu bitte unsere Email: info@metallbau-cronberg.de.

Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

Widerrufsrecht § 355 bei Verbraucherverträgen

(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift eingeräumt, so sind der Verbraucher und der Unternehmer an ihre auf den Abschluss des Vertrags gerichteten Willenserklärungen nicht mehr gebunden, wenn der Verbraucher seine Willenserklärung fristgerecht widerrufen hat. Der Widerruf erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Unternehmer. Aus der Erklärung muss der Entschluss des Verbrauchers zum Widerruf des Vertrags eindeutig hervorgehen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. (2) Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage. Sie beginnt mit Vertragsschluss, soweit nichts anderes bestimmt ist. (3) Im Falle des Widerrufs sind die empfangenen Leistungen unverzüglich zurückzugewähren. Bestimmt das Gesetz eine Höchstfrist für die Rückgewähr, so beginnt diese für den Unternehmer mit dem Zugang und für den Verbraucher mit der Abgabe der Widerrufserklärung. Ein Verbraucher wahrt diese Frist durch die rechtzeitige Absendung der Waren. Der Unternehmer trägt bei Widerruf die Gefahr der Rücksendung der Waren.

Wir bedanken uns für Ihre Anfrage und hoffen, mit unserem Angebot Ihren Wünschen zu entsprechen. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Schkeuditzer St. 9
06116 | Malle (Saale)
Tel. (0345) 58063-0
Fax (0345) 58063-22



Neubau

Datum: ,	Ånderung:				Index:
Planung: Baumanagement Händelstrasse 16 06114 Halle 0176/57832033 info@kpbm.net			Bauherr: WEG Mozartstrasse 21 c/o R.Eisenmann Mozartstrasse 21 06114 Halle		
Bauvorhabe	ni.				
	densanier ngen Wärr		ronneubau, ung		
Bauort: Flur:					Flurstück:
Mazzet	strasse 2	, 06114	Halle	18	85
MOZart					
Zeichnungs	Ans	icht No	rd Neubau	J	
_	Ans	icht No Rev.1	12 50-12 503	J lassstab:	_
Zeichnungs	Ans		E	lassstab:	(@A3)
Zeichnungs	KP	Rev.1	<u> </u>	lassstab:	(@A3)





